



1 Pianta Piano Terra
1 : 50

NUMERO	DESTINAZIONE	SUPERFICIE UTILE	SUP. ILLUMINANTE	RAPP. ILLUMINANTE	SUP. AEREANTE	RAPP. AEREANTE
		mq	mq		mq	
1	Riposo	39,07	8,10	0,207	5,67	0,145
2	Igiene Divezzi	19,78	2,70	0,137	2,70	0,137
3	Aula	58,06	8,10	0,140	7,29	0,126
4	Riposo	36,86	5,40	0,147	4,59	0,125
5	Pasto	33,50	5,40	0,161	5,40	0,161
6	Locale Tecnico	7,06	/	/	/	/
7	WC	4,43	/	/	/	/
8	Locale porzionamento pasti	11,05	2,70	0,244	1,89	0,171
9	Lattanti	28,44	5,40	0,190	3,78	0,133
10	Riposo Lattanti	13,66	2,70	0,198	1,89	0,138
11	Igiene Lattanti	8,90	2,70	0,303	1,89	0,212
12	Preparazione Pappe	6,01	2,70	0,449	1,89	0,314
13	Accettazione	36,19	/	/	/	/
14	Segreteria Direzione	10,21	2,70	0,264	1,89	0,185
15	WC	3,33	/	/	/	/
16	Ripostiglio	3,09	/	/	/	/
17	Deposito carrozzine	5,55	/	/	/	/
18	Spogliatoio	2,70	/	/	/	/
19	Antibagno	2,59	/	/	/	/
20	WC Personale	3,52	/	/	/	/
21	Igiene Divezzi	12,64	/	/	/	/
22	Aula	59,33	10,80	0,182	9,18	0,155
23	Ingresso	12,68	10,80	0,852	7,56	0,596
24	Ripostiglio	2,30	/	/	/	/

E' stato considerato come requisito minimo da rispettare il rapporto illuminante di 1/8 (0,125)

ROOM TAG

XX = nome locale
N = codice ambiente
DATI LOCALI
A = superficie locale
P = perimetro locale
H = altezza locale

T(n)

P = Porta standard
PV = Porta vetrata
R = Porta REI

(n)

numero di ante

X

S = scorrevole
M = con maniglia
V = con vettura

Y

A = asimmetrica
dx = apertura a destra
sx = apertura a sinistra

dim

60 = REI 60
Larghezza (cm)

CODICE FINESTRE

WE = finestra esterna
WI = finestra interna

Compartimentazione REI 60

Compartimentazione REI 120

SIMBOLI E PATTERN

Paratie in cartongesso con isolante in lana di roccia

Controsoffitto in cartongesso

Controsoffitto modulare 60x60 cm

Controsoffitto modulare fonoassorbente 60x60 cm

Quota altimetrica finito planta

Quota altimetrica finito prospetto/sezione

SIMBOLO SEZIONE

A

XX-XX = tipo e progressivo della tavola di riferimento

CODICE CONTROSOFFITTI

001

Controsoffitto modulare in fibra minerale ad alte prestazioni - dim 60cmX60cm

002

Controsoffitto in lastre di cartongesso

003

Controsoffitto modulare fonoassorbente - dim 60cmX60cm

Nota: I colori degli infissi, coperture e lattinerie a testa di muro RAL 8017

PAVIMENTI INTERNI

- Comma tipo Argo per tutte le aule, corridoi, locali tecnici e ripostigli;
- Pastiglie in gres porcellanato per cucine, bagni e antibagni;

PAVIMENTI ESTERNI

- Zavorramento in autoblocanti di c/c color giallo-ocra
- Pavimentazione drenante in color giallo-sabbia
- Zavorramento antitrauma in gomma colorata in varie colorazioni

RIVESTIMENTI

- Smalto murale fino ad una altezza di 1,20 metri su tutte le superfici verticali interne;
- Idropittura murale lavabile a base di silicato di potassio da 1,20 m da terra fino al soffitto su tutte le superfici verticali interne;
- Pastiglie in gres porcellanato fino a un'altezza di 2,10 m in cucina, bagni e antibagni;
- Battiscopa in legno multistrato riccio;
- Intonaco esterno con suddivisione in fasce di gradazioni diverse colore RAL 3012, RAL 3022, RAL 1028, RAL 1034.

Le pareti si distinguono per le lastre in cartongesso, divise in:

- Doppia lastra di cartongesso (grigio EI 60) per i locali compartimentati REI 60;
- Doppia lastra di cartongesso (grigio EI 120) per i locali compartimentati REI 120;
- Doppia lastra di cartongesso tipo obolento per ambienti umidi quali bagni e cucine;
- Doppia lastra di cartongesso Standard per tutte le aule e corridoi.

OH 2023

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

Revisione

Data

Descrizione

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

COMPONENTE 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

INVESTIMENTO 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO

CUP G41B22001910006 - CIG 9688378E6F

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI NOVARA

Stazione unica appaltante per il Comune di Varallo Pombia

PROGETTISTA:

3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A

Via delle Sette Chiese n.142 - Roma

C.F. e P.IVA n° 07025291001

IMPRESA ESECUTRICE:

NEOCOS S.r.l.

Via Gozzano n.66/68 - Borgomanero (NO)

P.IVA n° 01128640032

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato:

PROGETTO ARCHITETTONICO

ELABORATI GRAFICI

Pianta piano terra

Data:

10 ottobre 2023

Scala:

1 : 50

Codice elaborato:

NAN.RE.ARC.EG.FI.001

Revisione:

A.03