



UFFICIO TECNICO
Comune di Varallo Pombia
Provincia di Novara

OGGETTO: Asfaltatura strade Provinciali

COMMITTENTE: Comune di Varallo Pombia

RELAZIONE TECNICA

Varallo Pombia, li Giugno 2016

Il Progettista:

RELAZIONE TECNICA

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIALE N.29 DAL KM. 2+020 AL KM. 2+100 E DAL KM 3+003 AL KM 3+260.

L'intervento di cui al progetto prevede il rifacimento del piano viabile in conglomerato bituminoso tipo "tappetino" di due tratti della strada provinciale n. 29, che attualmente versano in cattivo stato manutentivo, con presenza di estese fessurazioni, e la messa in sicurezza di un tratto di banchina sul lato sinistro dal Km. 3+003 al Km. 3+118.

Il rifacimento del piano viabile sarà realizzato utilizzando del conglomerato bituminoso steso con vibro finitrice, previo stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio.

La messa in sicurezza della banchina stradale sarà realizzata mediante la formazione di idoneo sottofondo in misto granulare stabilizzato a cemento e sovrastante piano viabile in tout-venant bitumato e tappetino d'usura. Per contenere il terreno della scarpata verranno posati al piede della stessa dei cordoli prefabbricati in c.l.s., di diverse altezze in funzione del contenimento che dovranno assolvere. Il cordolo in c.l.s. avrà inoltre la funzione di "argine" di contenimento delle acque meteoriche provenienti dai terreni circostanti che ruscellano sul piano viabile, impedendo l'erosione della banchina non bitumata.

Il rifacimento della pavimentazione stradale dal Km. 2+020 al Km. 2+100 sarà realizzato previa scarifica meccanica del piano viabile esistente.